

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe ,niwelacyjne przy powierzchniowych robotach ziem-	ha		
d.1	0121-02	nych	ha	0.250	
		0.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kamienia polnego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-01 R=	Kamień do powtórznego montażu w 100%			
	1,50 analogia				
		535+1088	m <sup>2</sup>	1623.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1623.000</b>
3	KNR 4-04	Przygotowanie brukowca kamiennego do urzycia poprzez oczyszczenie z lepiku, betonu o wym. 15x15 cm z rozbiórki do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	1003-04				
	analogia				
		1632.00	m <sup>2</sup>	1632.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1632.000</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	69	m <sup>2</sup>	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-01				
		0.95	m <sup>3</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02				
		298	m	298.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.000</b>
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm. Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości.	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01+				
	KNR 2-31				
	0803-02				
		535	m <sup>2</sup>	535.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>535.000</b>
9	Wycena indywidualna	Utylizacja asfaltu	t		
d.1	Wycena indywidualna				
		45.36	t	45.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.360</b>
10	Wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
d.1	Wycena indywidualna				
		57.14	t	57.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.140</b>
11	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-05				
		1623+66.72	m <sup>2</sup>	1689.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>1689.720</b>
12	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-03				
		1623	m <sup>2</sup>	1623.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1623.000</b>
13	TZKNBK IV	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap.	m <sup>3</sup>		
d.1	-543				
		5.046	m <sup>3</sup>	5.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.046</b>
14	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Fundamenty płyty Pawilonu X	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0212-03				
		12.811	m <sup>3</sup>	12.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.811</b>
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi sarnochodami samowyładowczyrni na cdległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-07 +	grunt kat. IV			
	KNR- 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast 1 km			
	0108-08	Krotność = 29			
		405.705	m <sup>3</sup>	405.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.705</b>